CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA NAS ESCOLAS VISTA ALEGRE E SOL DO CERRADO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

Sumário

1. Considerações preliminares 3
2. Descrição 3
3. Execução da obra 3
3.1 - Locação da obra 3
3.2 - Muros 3
3.3 - Revestimento 3
3.4 Pintura 3
4. Limpeza 4
5. Recebimento 4
6. Considerações finais 4

1. Considerações preliminares

A Construção de muros de cercamento nas escolas deste município faz-se necessário para garantir a segurança das crianças, bem como a integridade do patrimônio público.

2. Descrição

A Construção de muro de cercamento é uma obra de construção civil composta de: Fundação, infraestrutura em concreto (sapatas e vigas baldrame), alvenaria de bloco cerâmico, com chapisco, reboco e pintura, superestrutura em concreto (pilares e cinta de amarração).

3. Execução da obra

As recomendações a seguir devem ser adotadas, sem prejuízo às normas brasileiras pertinentes e, de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos aonde as recomendações não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES deverá ser consultado.

3.1 - Locação da obra

Os muros deverão ser locados de acordo com o projeto apresentado.

3.2 - Muros

Alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 2 metros, espessura de 10cm e h= 2,50m, revestido com chapisco, reboco e pintura.

3.3 - Revestimento

A alvenaria da parede do muro deverá ser chapiscada com argamassa de cimento com areia fina traço 1:3 e posteriormente revestida com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:8, com 1,0 cm de espessura.

3.4 Pintura

As paredes deverão ser pintadas com tinta látex acrílica exterior, em duas demãos, na cor cinza claro. A pintura deverá ser durável, ter bom acabamento e proporcionar um bom aspecto à obra, deverá ser firme e de forma alguma desprender-se da parede quando tocada com as mãos.

4. Limpeza

A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio de sobras de materiais de construção, e nem com resíduos de pintura. As cavas que porventura forem executadas deverão ser completamente fechadas.

5. Recebimento

O recebimento da obra dar-se-á após a fiscalização da convenente, que emitirá um laudo de recebimento da obra, atestando a sua integridade, após a qual será realizada uma fiscalização por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, que emitirá um parecer a respeito da conclusão obra e de sua funcionalidade.

6. Considerações finais

A obra deverá ser entregue completamente executada, dentro do prazo que foi determinado para execução do serviço.

Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às recomendações desta especificação e todas as normas brasileiras pertinentes ao assunto.

Caso, por qualquer motivo, seja necessária qualquer alteração, de ordem qualitativa, quantitativa ou orçamentária, no projeto aprovado ou em parte dele, a conveniada deverá submeter à aprovação do corpo técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES um novo projeto, com as devidas justificativas, novas especificações e planilha orçamentária, quando for o caso, serão submetidas à aprovação do corpo técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES antes de qualquer intervenção, alteração ou contratação.