



**Obra**  
**FECHAMENTO ESCOLAS**

**Bancos**  
SINAPI - 09/2019 - Bahia  
ORSE - 09/2019 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará  
IOPES - 07/2019 - Espírito Santo

**B.D.I.**  
22,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>FECHAMENTO ESCOLA VISTA ALEGRE</b>					<b>125.422,20</b>	<b>39,76 %</b>
1.1	200124	IOPES	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas de amarração superior de 15x30cm e baldrame 15x40cm, empregando arg. cimento cal e areia	m	180	571,14	696,79	125.422,20	39,76 %
<b>2</b>			<b>FECHAMENTO ESCOLA SOL DO CERRADO</b>					<b>190.045,98</b>	<b>60,24 %</b>
2.1	200124	IOPES	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas de amarração superior de 15x30cm e baldrame 15x40cm, empregando arg. cimento cal e areia	m	272,745	571,14	696,79	190.045,98	60,24 %

**Total sem BDI** 258.580,77  
**Total do BDI** 56.887,41  
**Total Geral** 315.468,18

---

Jader Santos Lopes  
Gerente de Assistência à Habitação e Moradia